

工事名称 社会福祉法人 希望の家
希望の家大規模修繕等事業

工事場所 鳥取県倉吉市みどり町

<工事内訳書>

(有)安本設計事務所

鳥取県倉吉市八屋198番地7

工事費内訳

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-----|-----|-----|-----------|
| 直接工事費 | | | | |
| 建築工事 | 1 | 式 | | |
| とりこわし工事 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | |
| 共通費 | | | | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | | 消費税率 10 % |
| 工事費 | 1 | 式 | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 電気設備 | | 電灯設備 | | 電灯分岐 | | |
|-------------|-----------------------|------|-----|------|-----|-----|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| ケーブル | VVF2.0mm-3C | 53. | m | | | |
| ケーブル | VVF2.0mm-2C | 44. | m | | | |
| ケーブル | VVF1.6mm-2C | 36. | m | | | |
| ケーブル | AEO.9mm-4C | 8. | m | | | |
| 同軸ケーブル | S-5C-FB | 20. | m | | | |
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF-16 | 40. | m | | | |
| 配管スライトボックス | 埋込形角形 1個用 | 8. | 個 | | | |
| 配管スライトボックス | 埋込形角形 2個用 | 4. | 個 | | | |
| スイッチボックス | 埋込形角形 1個用 | 4. | 個 | | | |
| 埋込形ワイドスイッチ | 1P15A×1 | 4. | 組 | | | |
| 埋込形コンセント | 2P15A×1 | 8. | 組 | | | |
| 埋込形コンセント | 2P15A×1 設置極付・接地端子付 | 4. | 組 | | | |
| 直列ユニット | CS-7F-7W | 4. | 個 | | | |
| 分配器 | 2分配器 CS-D2W | 2. | 個 | | | |
| スポット感知器 | 差動式 2極 露出型 | 4. | 個 | | | |

| とりこわし | | 建築 | | | | | |
|------------|--------|------|----------------|----|----|----|--|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | |
| 天井 | 下地共 | 41.4 | m ² | | | | |
| 壁 | 壁軸組共 | 36.6 | m ² | | | | |
| 床 | 床組共 | 39.5 | m ² | | | | |
| 床ビニル床タイル撤去 | | 1.9 | m ² | | | | |
| 天井扇風機撤去 | | 2. | 台 | | | | |
| 照明器具撤去 | 40W×1 | 4. | 台 | | | | |
| 熱感知器撤去 | | 6. | 個 | | | | |
| 配線器具撤去 | | 1 | 式 | | | | |
| ケーブル撤去 | | 1 | 式 | | | | |
| 内部足場 | 脚立 | 41.4 | m ² | | | | |
| 積込み | 木材類 | 1.6 | m ³ | | | | |
| 積込み | 木質ボード類 | 0.5 | m ³ | | | | |

| とりこわし | | 建築 | | | | |
|-------|---------|-----|----|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 積込み | 石膏ボード類 | 0.5 | m3 | | | |
| 積込み | 畳 | 7.5 | 枚 | | | |
| 積込み | 建具 木質ドア | 2. | 枚 | | | |
| 積込み | 建具 ふすま | 24. | 枚 | | | |
| 積込み | ガラス類 | 4. | kg | | | |
| 積込み | プラスチック類 | 7.6 | kg | | | |
| 運搬 | 木材類 | 1. | 台 | | | |
| 運搬 | 木質ボード類 | 1. | 台 | | | |
| 運搬 | 石膏ボード類 | 1. | 台 | | | |
| 運搬 | 畳 | 1. | 台 | | | |
| 運搬 | ドア | 1. | 台 | | | |
| 運搬 | ふすま | 1. | 台 | | | |
| 運搬 | ガラス類 | 1. | 台 | | | |
| 運搬 | プラスチック類 | 1. | 台 | | | |

| 建築主体 | | 建具 | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----|----------------|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| サッシカバー工法 | シート養生、清掃片付け他、撤去・処分 サッシ、ガラス、シーリング共 | 1 | 式 | | | |
| 仮設工事 | | | | | | |
| シート養生 | | 8. | m ² | | | |
| 機械器具損料 | | 1 | 式 | | | |
| 清掃片付け | | 1 | 式 | | | |
| クリーニング | | 1 | 式 | | | |
| 撤去工事 | | | | | | |
| 既存建具撤去処分 | 場外搬出 処分共 | 8. | m ² | | | |
| 建具工事 | | | | | | |
| 製品代 | 強化ガラス 4mm 網戸共 | 1 | 式 | | | |
| 補強スパーサー | | 16. | m | | | |
| サッシ取付調整 | | 8. | m ² | | | |
| シーリング工事 | | | | | | |
| 内部シーリング | 10×10 | 16. | m | | | |
| 外部シーリング | 25×10 | 16. | m | | | |

